

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๒๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๔๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

- ค่าพิกัดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๘๙๑๖ ลองจิจูด ๙๙.๙๑๔๐๗

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวนเงิน ๓๐๖,๙๙๔.๐๗ บาท (สามแสนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอิพงษ์ นาครอด	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๓๐๖,๙๙๔.๐๗ บาท (สามแสนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปผลราคางานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗

โครงการ	โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๔ เมตร				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ				
สถานที่	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์				
ประเภทงาน					
วันที่ประมาณการ	๑๘ เมษายน ๒๕๖๗				
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท					
ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๓๑,๒๕๐.๘๑	๑.๓๐๗๔	๓๐๒,๓๓๗.๓๑	
๒	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)			๓,๒๗๓.๘๓	
๓	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)			๑,๓๘๒.๙๓	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๐๖,๙๙๔.๐๗	
	คิดเป็นเงินเพียง			๓๐๖,๙๙๔.๐๗	
ตัวอักษร	สามแสนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์				

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ: โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๔ เมตร
 เจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่: หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเที่ยง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน: งานที่ประมาณการ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	๘๐.๔๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐		
๒	งานโครงสร้าง	๑๑.๒๓	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๔๐๓.๗๕	๑,๔๐๓.๗๕		
	๒.๑ คอนกรีตฐานราก	๐.๔๓	ลบ.ม.	๑,๕๕๒.๐๖	๖๖๓.๐๙	๓๙๘.๐๐	๑๗๑.๑๔	๕๓๔.๒๓	๑,๕๕๒.๐๖	
	๒.๒ คอนกรีตหยาบรองพื้น อัตราส่วน ๒:๑	๐.๔๓	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๘	๒๐๐.๙๓	๙๑.๐๐	๓๙.๑๓	๒๔๐.๐๖	๔๖๗.๒๘	
	๒.๓ ทราดยาบรองพื้น	๑๗.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๖๑.๖๘	๓๐,๘๒๙.๔๐	๓๙๑.๐๐	๖,๘๕๒.๕๐	๓๗,๖๘๑.๙๐	๑,๗๖๑.๖๘	
	๒.๔ คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๔๒๔.๑๐	กก.	๒๕.๘๙	๑๐,๙๗๙.๙๕	๓๐	๑,๓๙๙.๕๓	๑๒,๓๗๙.๔๘	๑,๗๖๑.๖๘	
	๒.๕ เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.๓๐ Ø ๑๒ มม.	๕๕.๕๐	กก.	๒๔.๔๒	๑,๓๕๕.๓๑	๔.๑๐	๒๒๗.๕๕	๑,๕๘๖.๘๖	๑,๗๖๑.๖๘	
	๒.๖ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๖ มม.	๘๐.๔๐	ตร.ม.	๓๐.๘๔	๒,๔๗๙.๕๔	๕.๐๐	๔๐๒.๐๐	๒,๘๘๑.๕๔	๒,๘๘๑.๕๔	
	๒.๗ เหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๑.๒๐ ม.	๑๒.๐๐	กก.	๔๕.๗๙	๕๔๙.๔๘	-	-	๕๔๙.๔๘	๕๔๙.๔๘	
	๒.๘ ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘				๔๗,๐๕๗.๖๙			๔๗,๐๕๗.๖๙	๕๙,๕๕๓.๒๙	
	รวม									

(ลงชื่อ) กรรมการ (นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายอติพงษ์ นาครอด) (นางกัญญาชนนปฏิบัติการ)
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสาวรุ่งทิภา ชูแก้ว) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง๖.๐๐เมตร ยาว ๑๓.๔ เมตร
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเที่ยง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน
 วันที่ประมาณการ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				๔๗,๐๕๗.๖๙		๑๒,๔๙๕.๖๐		๕๙,๕๕๓.๒๙	
	๒.๙ ไม้แบบ (ใช้งาน๕๐%)	๓.๑๐	ตร.ม.	๔๓๒.๒๕	๑,๓๓๙.๙๘		-		๑,๓๓๙.๙๘	
	๒.๑๐ ค่าแรงงานไม้แบบ	๓.๑๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๔๑๒.๓๐		๕๔๕.๓๐	
	๒.๑๑ ตะปู คละขนาด	๑๒.๐๐	ก.ก.	๔๖.๗๓					๕๖๐.๗๖	
๓	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก รมยวัสดุถุง									
	๓.๑ เหล็กตัวซี ขนาด ๑๕๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๓๕๗.๑๒	ก.ก.	๒๙.๖๘	๑๐,๕๙๙.๓๒				๑๐,๕๙๙.๓๒	
	๓.๒ เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๕๒๘.๐๐	ก.ก.	๒๕.๕๕	๑๓,๔๙๐.๕๐				๑๓,๔๙๐.๕๐	
	๓.๓ เหล็กตัวซี ขนาด ๗๕x๕๐x๒๐x๓ มม.	๓๔๐.๒๐	ก.ก.	๒๑.๘๐	๗,๔๑๖.๓๖				๗,๔๑๖.๓๖	
	๓.๔ เหล็กคานา แมททีลชีต ๐.๓๕ มม.(ไม่เคลือบสี)	๑๒๓.๒๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๓๑,๑๖๙.๖๐				๓๑,๑๖๙.๖๐	
	พร้อมอุปกรณ์กรรไกรกรรปู FOUNM กันความร้อนหนา ๕ มม.									
	๓.๕ แผ่น แมททีลชีต ๐.๓๕ มม ทีแนวตั้งรอบหลังคาพร้อมอุปกรณ์กรรไกร	๓๑.๔๐	ตร.ม.	๑๘๗.๐๐	๕,๘๗๑.๘๐				๕,๘๗๑.๘๐	
	๓.๖ แผ่น FLASHING กันขอบ๐.๑๐ ม.โดยรอบ	๓๑.๔๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๓,๑๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐		๔,๗๖๐.๐๐	
	๓.๗ ค่าแรงเชื่อมหลังคา	๑,๒๒๕.๓๒	ก.ก.			๑๐๐.๐๐	๑๒,๒๕๓.๒๐		๑๒,๒๕๓.๒๐	
	๓.๘ ค่าแรงผูกหลังคา	๑๒๓.๒๐	ตร.ม.			๗๐.๐๐	๘,๖๒๔.๐๐		๘,๖๒๔.๐๐	
	๓.๙ ทากีกันสนิม	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐		๔,๖๘๐.๐๐	
	๓.๑๐ งานรื้อน้ำสังกะสี	๑๕.๕๐	ม.	๓๒๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐		๖,๕๑๐.๐๐	
	รวม				๑๒๘,๑๒๕.๙๑		๓๙,๐๖๕.๑๐		๑๖๗,๑๙๑.๐๑	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอิทธิพงษ์ นาครอด)
 รองปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				๑๒๘,๑๒๕.๙๑		๓๙,๐๖๕.๑๐	๑๖๗,๑๙๑.๐๑	
๓.๑๐	ทาสีน้ำมัน	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
๔	งานพัน								
๔.๑	พันปูกระเบื้องขนาด๑๐.๖๐x๑๐.๖๐ม.(เสร็จนุภายในหลัง)	๘๐.๔๐	ตร.ม.	๓๑๐.๐๐	๒๔,๙๒๔.๐๐	๒๒๒.๐๐	๒๗,๑๔๖.๐๐	๔๒,๗๗๒.๘๐	
๕	งานซ่อมฝ้าอาคารเดิม								
๕.๑	ฝ้าภายในฉาบเรียบหนา ๙ ม.พร้อมโครงเครงที่บาร์	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๒๙๒.๐๐	๓,๕๐๔.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๕๗๙.๐๐	๔,๔๐๔.๐๐	
๖	งานไฟฟ้า								
๖.๑	ติดตั้งโคมตามโถงหลอดฟลูออโรสเซนต์ ๑๘ w.	๘.๐๐	ชุด	๔๓๐.๐๐	๓,๔๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓,๕๕๕.๐๐	๔,๓๖๐.๐๐	
๖.๒	ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้า	๘.๐๐	ชุด	๕๒.๐๐	๔๑๖.๐๐	๘๐.๐๐	๔๙๖.๐๐	๑,๐๕๖.๐๐	
๖.๓	ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิดกราวด์ ๓ ขา(รวมหมัก)	๔.๐๐	ชุด	๒๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๒๒๐.๐๐	
๖.๔	ติดตั้งเดินสายไฟสวิตซ์(THW ๑X๑.๕มม.)	๑๐๐.๐๐	ม.	๓.๒๗	๓๒๗.๐๐	๕.๐๐	๓๓๒.๐๐	๘๖๗.๐๐	
๖.๕	ติดตั้งเดินสายไฟปลั๊ก(THW ๑X๒.๕มม.)	๑๐๐.๐๐	ม.	๔.๖๗	๔๖๗.๐๐	๕.๐๐	๔๗๒.๐๐	๙๖๗.๐๐	
๖.๖	ติดตั้งเดินสายไฟปลั๊ก(THW ๑X๒.๕มม.)	๑๐๐.๐๐	ม.	๔.๖๗	๔๖๗.๐๐	๕.๐๐	๔๗๒.๐๐	๙๖๗.๐๐	
๖.๗	เดินสายไฟเชื่อมต่อสายจ่ายไปปลั๊ก(THW๑X๕มม.)	๑๕๐.๐๐	ม.	๑๓.๘๔	๒,๐๗๖.๐๐	๕.๐๐	๒,๐๘๑.๐๐	๒,๘๖๒.๐๐	
	รวม				๑๖๗,๑๒๕.๙๑		๖๔,๑๐๓.๙๐	๒๓๑,๒๓๐.๘๑	

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายสุวิทย์.....กรรมการ)
 (นายสุวิทย์.....กรรมการ)
 (นายอภิพงษ์ นาครอด)
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายอภิพงษ์ นาครอด)
 (นายอภิศักดิ์ กฤตงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

