ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา3 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 145 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 507.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมเสริมลูกรังกว้าง 1.00 เมตร หนา 1.00 เมตร ระยะทาง 98.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	565.50	ตร.ม.	1.70	961.35	1.3607	2.313	1,308.11	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ลูกรังหนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร	98.00	ลบ.ม.	179.41	17,581.98	1.3607	244.12	23,923.81	
	2.2 บดอัดเรียบ	98.00	ลบ.ม.	54.04	5,295.92	1.3607	73.53	7,206.16	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	3.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	507.50	ตร.ม.	379.47	192,581.03	1.3607	516.34	262,045.00	
	3.2 Expansion Joint	7.00	ม.	162.28	1,135.96	1.3607	220.81	1,545.70	
	3.3 Contraction Joint	42.00	ม.	152.82	6,418.44	1.3607	207.94	8,733.57	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	11.60	ลบ.ม.	222.60	2,582.16	1.3607	302.89	3,513.55	
	รวมยอด				**226,556.84**		**1,567.96**	**308,275.89**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**308,275.89**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล