ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	226.20	ตร.ม.	1.70	384.54	1.3607	2.313	523.24	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	203.00	ตร.ม.	379.47	77,032.41	1.3607	516.34	104,818.00	
	2.2 Expansion Joint	3.50	ม.	164.29	575.03	1.3607	223.56	782.44	
	2.3 Contraction Joint	14.00	ม.	164.89	2,308.48	1.3607	224.37	3,141.15	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	4.64	ลบ.ม.	222.60	1,032.86	1.3607	302.89	1,405.42	
	รวมยอด				**81,333.32**		**1,269.47**	**110,670.25**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**110,670.25**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา)
นิติกรชำนาญการ (วช.)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
นายอธิพงษ์ นาครอด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล