

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ขอสันติสุข2. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 117.00 ลบ.ม. บดอัดเรียบ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	845.00	ตร.ม.	1.67	1,411.15	1.3365	2.23	1,886.00	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	117.00	ลบ.ม.	240.56	28,145.52	1.3365	321.51	37,616.49	
	2.2 บดอัดเรียบ	117.00	ลบ.ม.	52.42	6,133.14	1.3365	70.06	8,196.94	
	รวมยอด				35,689.81			47,699.43	
	รวมต่างงานก่อสร้างทั้งสิ้น							47,699.43	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุกุล กระจับเงิน)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางมลเทียน เจริญ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง