

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอยู่เจริญ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444.50 ตารางเมตร
 ใหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโคกพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าตัดตอ								
	1.1 ขนาดเบา	495.30	ตร.ม.	1.67	827.15	1.3624	2.28	1,126.91	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	444.50	ตร.ม.	417.77	185,698.77	1.3624	569.17	252,996.00	
	2.2 Expansion Joint	3.50	ม.	239.85	839.48	1.3624	326.77	1,143.70	
	2.3 Contraction Joint	38.50	ม.	101.25	3,898.13	1.3624	137.94	5,310.81	
3	งานใหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	10.16	ลบ.ม.	229.44	2,331.11	1.3624	312.59	3,175.90	
	รวมยอด				193,594.63		1,348.75	263,753.32	
	รวมต่างหากก่อสร้างทั้งสิ้น							263,753.32	

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวศุภิสรา สิงห์เสนา)

นิติกรชำนาญการ (วช.)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร