

## ผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2561) (ครั้งที่ 2)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมพลัง ผิวจراجกรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร ทน 0.15 เมตร  
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561


ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	291,587.813	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	291,587.813	
	คิดเป็นเงินเพียง	291,500.00	
ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


( นายธรรมบุญ มากภิมย์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายรัชพล เสือสอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรวมพลัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร ทน 0.15 เมตร เพลททางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_N$ (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	602.60	ตร.ม.	1.690	1,018.394	1.3624	2.302	1,387.460	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	524.00	ตร.ม.	393.000	205,932.000	1.3624	535.423	280,561.757	
	2.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	48.40	ม.	59.511	2,880.308	1.3624	81.077	3,924.132	
3	งานไหล่ทางหินคลุก	15.72	ลบ.ม.	266.820	4,194.410	1.3624	363.516	5,714.465	
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
	<b>รวมยอด</b>				<b>214,025.11</b>		<b>982.32</b>	<b>291,587.81</b>	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							<b>291,587.81</b>	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายรัชพล เสืออาด) (นายเกียรติศักดิ์ เกตุงาม) (นายธรรมบุญ มากภิรมย์) ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมพลัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 131 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**1 งานถางป่าขุดต่อ**

งานกรุยทางขนาดเบา 1.69 บาท/ตร.ม.

**2 Portland Cement Concrete Pavement .....15.....Cm.Thick**

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size	4.00x10.00	ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	524.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,950.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	40.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต 6.00 ลบ.ม. @ 1,950 บาท/ลบ.ม.	= 11,700.00	บาท
ทรายถมรองพื้น 2.00 ลบ.ม. @ 250.00 บาท/ลบ.ม.	= 500.00	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 4 mm.@ 0.20 #	40 ตร.ม. @ 27.00	= 1,080.00 บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 4 mm.@ 0.20 #	40 ตร.ม. @ 5.00	= 200.00 บาท
ค่าแบบ	10 ม. @ 20.60	206.00 บาท
ค่าลงทราย	2.00 ลบ.ม. @ 99.00	198.00 บาท
ค่าเทคอนกรีต	6.00 ลบ.ม. @ 306.00	1,836.00 บาท
ค่าบ่ม	- ตร.ม. @ -	-
ค่าใช้จ่ายรวม	15,720.00	บาท
ค่างานต้นทุน	393.00	บาท/ตร.ม.

**3 Expansion Jiony**

คิดจากความยาว Joint 4.00 ม.		
ค่าเหล็ก RB15mm.@0.50m.	5.548 กก. @ 19.366	107.44 บาท
Metal Cap+ทาสี+จาระบี	8.00 ชุด @ 5.00	40.00 บาท
ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 4.00 เมตร @ 22.65		90.60 บาท
แผ่นพลาสติก 4.00 เมตร @		- บาท
ไม้แบบ - ลบ.ฟ. @		- บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	238.04	บาท
ค่างานต้นทุน	59.51	บาท/เมตร

**4 งานหินคลุก**

ค่าวัสดุที่แหล่ง	225.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง .....12.00..... กิโลเมตร	41.82	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน	266.82	บาท/ลบ.ม.