

สรุปผลราคากำงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนสุข
ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 346 เมตร พร้อมบ่อบักและฝาทะแกรงเหล็ก

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	769,383.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)	3,273.83	
6	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ชั่วคราว)	1,382.93	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป		774,039.76	
	คิดเป็นเงินเพียง	774,039.76	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมลเทียน เขิงขัน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนสุข
 ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 346 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองบอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาด่วน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากดินราง ^{ชั้น} 3 Ø 0.40 ม.	312.00	ท่อน	1,081.23	337,343.14	1.3624	1,473.07	459,596.29	
	1.1 งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	34.00	บ่อ	4,939.16	167,931.37	1.3624	6,729.11	228,789.69	
	1.2 บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø 0.40 ม.	34.00	ฝา	1,748.58	59,451.72	1.3624	2,382.27	80,997.02	
	1.3 ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก								
	รวมยอด				564,726.22		10,584.44	769,383.00	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							769,383.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางมลทิพย์ เจริญชน) (นายรัชพล เสือสะอาด)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวรวิทย์ สุกดี) (นางสาววิภาดา งามวิจิตร)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพูนสุข
ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 346 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ส่วนด้านถนนหินเหล็กไฟ
วันที่ประมาณการ 26 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	งานป้ายถาวร									
	1.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	494.00		
	1.2 งท้อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00		-	845.00		
	1.3 เหล็กกล่อง 1"x1" x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80		
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82		
	1.5 สีน้ำมัน	6.72	ตรม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40		
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตรม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40		
	1.7 งานชุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91		
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00		
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				2,246.80		1,027.03	3,273.83		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมณฑิยา เริงขัน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

