ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีใจ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	600.00	ตร.ม.	1.70	1,020.00	1.3607	2.313	1,387.91	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	480.00	ตร.ม.	378.73	181,792.56	1.3607	515.34	247,365.14	
	2.2 Expansion Joint	8.00	ม.	155.73	1,245.84	1.3607	211.90	1,695.21	
	2.3 Contraction Joint	40.00	ม.	154.91	6,196.20	1.3607	210.78	8,431.17	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	24.00	ลบ.ม.	239.55	5,749.20	1.3607	325.96	7,822.94	
	รวมยอด				**196,003.80**		**1,266.29**	**266,702.37**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**266,702.37**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจักริน พ่วงดี)
หัวหน้าสำนักปลัด