

ใบแสดงปริมาณงาน

รายการ ก่อสร้างขยายโถงทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยถาวรกรวาง 1.00 เมตร ระยะทาง 840 เมตร

หนา 0.15 เมตร โถงทางลงหินคลุก 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาทุน (บาท) | F _N (บาท) | ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท) | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| 1 | งานกรูยทางขนาดเบา | | | | | | | | |
| | 1.1กรูยทางขนาดเบา | 1,008.00 | ตร.ม. | 1.79 | 1,804.32 | 1.3624 | 2.44 | 2,458.21 | |
| 2 | งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร | | | | | | | | |
| | 2.1งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร | 42.00 | ลบ.ม. | 654.21 | 27,476.65 | 1.3624 | 891.29 | 37,434.19 | |
| | 2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร | 840.00 | ตร.ม. | 378.90 | 318,279.36 | 1.3624 | 516.22 | 433,623.80 | |
| | 2.3 Expansion Joint | 16.00 | ม. | 78.46 | 1,255.36 | 1.3624 | 106.89 | 1,710.30 | |
| | 2.4 Contraction Joint | 68.00 | ม. | 86.64 | 5,891.52 | 1.3624 | 118.04 | 8,026.61 | |
| 3 | งานโหล่ทางหินคลุก | | | | | | | | |
| | 3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 33.60 | ลบ.ม. | 218.01 | 7,325.14 | 1.3624 | 297.02 | 9,979.77 | |
| | รวมยอด | | | | 362,032.35 | | 1,931.90 | 493,232.87 | |
| | รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | 493,232.87 | |

.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางมลเทียน เจริงขัน)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวรุ่งทิwa ชูแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางมลเทียน เจริงขัน)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ