ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.สระหลวง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 162 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 30 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวร								
	1.1 แผ่นสังกะสีนเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม.x0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00		-	494.00	
	1.2 งท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ø 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00		-	845.00	
	1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80			268.80	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00	35.82	170.82	
	1.5 สีน้ำมัน	6.72	ตรม.	35.00	235.20	35.00	235.20	470.40	
	1.6 สีกันสนิม	6.72	ตรม.	40.00	268.80	30.00	201.60	470.40	
	1.7 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00	8.91	8.91	
	1.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00	350.00	350.00	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก			10.00	195.50	195.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**2,246.80**		**1,027.03**	**3,273.83**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมลเทียน เชิงชั้น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ