

โครงการ

ใบแสดงปริมาณงาน

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓๐๖

จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 35 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 0.30 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ 0.80ม.
จำนวน 3 ท่อน 1 จุดพร้อมงานซ่อมแซมวางท่อประปา PVC ๑ 2" จำนวน 1 จุด

จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก 0.30 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ 0.60ม.
จำนวน 2 ท่อน 1 จุด และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑ 1.00ม.จำนวน 2 ท่อน 1 จุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านตอกด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดรวม				38,386.39		9,103.42	52,297.70	
1	งานกรูยทางขนาดเบา								
	1.1 กรูยทางขนาดเบา	36.00	ตร.ม.	1.78	64.08	1.3624	2.43	87.30	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1 งานทรายรองพื้น ได้ผิวคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	0.65	ลบ.ม.	654.21	425.24	1.3624	891.30	579.34	
	2.2 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	13.00	ตร.ม.	374.30	4,865.94	1.3624	509.95	6,629.36	
	2.3 Contraction Joint	1.50	ม.	124.22	186.33	1.3624	169.24	253.86	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	1.20	ลบ.ม.	314.37	377.24	1.3624	428.30	513.96	
4	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ๑ 0.60 ม.								
	4.1 งานวางท่อ คสล. ๑ 0.60 ม.	2.00	ท่อน	1,545.56	3,091.13	1.3624	2,104.68	4,211.35	
5	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ๑ 1.00 ม.								
	5.1 งานวางท่อ คสล. ๑ 1.00 ม.	2.00	ท่อน	2,914.39	5,828.78	1.3624	3,970.56	7,941.13	
6	งานลูกรัง								
	6.1 ลูกกรัง	100	ลบ.ม.	125.22	12,522.00	1.3624	170.60	17,059.97	
	6.2 บดอัดเรียบ	100	ลบ.ม.	57.29	5,729.00	1.3624	78.05	7,805.19	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น				71,476.13		17,429.52	97,379.16	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นามสมมติชน เจริญชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เกื้อสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ