

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ.สระหลวง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 162 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ใต้ทางลงหินตลิ่งข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านตอแดด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบ	972.00	ตร.ม.	1.79	1,739.88	1.3624	2.439	2,370.41	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1 งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า 0.0	40.50	ลบ.ม.	654.21	26,495.51	1.3624	891.30	36,097.48	
	2.2 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	810.00	ตร.ม.	373.17	302,267.70	1.3624	508.41	411,809.51	
	2.3 Expansion Joint	15.00	ม.	147.93	2,218.98	1.3624	201.54	3,023.14	
	2.4 Contraction Joint	65.00	ม.	141.81	9,217.91	1.3624	193.21	12,558.48	
	2.5 longitudinal Joint	162.00	ม.	57.80	9,363.11	1.3624	78.74	12,756.31	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	32.40	ลบ.ม.	314.37	10,185.59	1.3624	428.30	13,876.85	
	รวมยอด				361,488.68		2,303.93	492,492.17	
	รวมทำงานก่อสร้างทั้งสิ้น							492,492.17	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางมลทิพย์ เริงชัย)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เสือสะอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวริทธิ์ สุกสี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ