

**สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**  
**( ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 )**


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 แบบเลขที่ -  
 งบประมาณการตามแบบ ปร.4  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	691,401.33	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ	-	
	เงินโอน		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		691,401.33
	คิดเป็นเงินเพียง		691,400.00
ตัวอักษร	หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธรรมบุญ มากภิมย์ )

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

นักบริหารงานช่าง 6

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายชวินโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพลอยสว่าง ฝังจางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโอบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประมาณราคาโดย นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม นายช่างโยธา 6 และนายธรรมณูญ มากภิรมย์ วิศวกรโยธา 5

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	$F_n$ (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_n$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	1,410.00	ตร.ม.	1.62	2,284.20	1.3365	2.17	3,052.83	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	211.50	ลบ.ม.	102.49	21,676.64	1.3365	136.98	28,970.82	
	2.2 บดอัดเรียบ	211.50	ลบ.ม.	50.25	10,627.88	1.3365	67.16	14,204.15	
3	งานฝังจางรอยคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	3.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	1,128.00	ตร.ม.	411.75	464,454.00	1.3365	550.30	620,742.77	
	3.2 Expansion Joint	111.00	ม.	51.16	5,678.76	1.3365	68.38	7,589.66	
4	งานไปหล่อทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	56.40	ลบ.ม.	223.42	12,600.89	1.3365	298.60	16,841.09	
	รวมยอด				517,322.36		1,123.58	691,401.33	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							691,401.33	

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธรรมณูญ มากภิรมย์ )

วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายชวนโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง 8

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

นักบริหารงานช่าง 6