

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุทธะหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร ไม่สททางลงที่บดลูกรข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 บ้านตอกคู่ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดบนา	1,140.00	ตร.ม.	1.70	1,938.00	1.3607	2.313	2,637.04	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	950.00	ตร.ม.	377.70	358,819.18	1.3607	513.94	488,245.26	
	2.2 Expansion Joint	15.00	ม.	137.14	2,057.13	1.3607	186.61	2,799.14	
	2.3 Contraction Joint	80.00	ม.	134.71	10,777.12	1.3607	183.31	14,664.43	
	2.4 Longitudinal Joint	190.00	ม.	56.11	10,659.95	1.3607	76.34	14,504.99	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	38.00	ลบ.ม.	239.55	9,102.90	1.3607	325.96	12,386.32	
	รวมยอด				393,354.28		1,288.47	535,237.17	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							535,237.17	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณภมา กอวิยะกรณ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจักริน พ่วงดี)

หัวหน้าสำนักปลัด