




สรุปผลประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2560)

งานที่ก่อสร้าง งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ไร่โบสถ์
 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 727.00 เมตร ทน 0.15 เมตร (ฝังซ้าย) วางท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร จำนวน 2 ท่อน
 ของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
 งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ -
 ระยะเวลาการตามแบบ ป.ร.4
 ระยะเวลาการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ราคามันตันซีเมนต์อัตรา 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
2	ประเภทงานทาง	413,559.11	
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	413,559.11	
	คิดเป็นเงินเพียง	413,500.00	
อักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดครุฑากลาง
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดครุฑากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดครุฑากลาง
 (นายวิฑูรย์ เสือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

งานขยายโครงข่ายท่อประปาดิบเสริมเหล็ก ๑๖๖ ไร่ในเขต

กว้าง 1.00 เมตร ยาว 727.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร (ฝังชั้น) รางท่อ คสล. เ. 0.80 เมตร จำนวน 2 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย X F _N (บาท)	ราคาผลงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานระบุทางขนาดทนฯ	1,090.50	ตร.ม.	1.68	1,832.04	1.3624	2.29	2,495.97	
2	งานฝังรางท่อประปาดิบ ทนฯ 0.15 เมตร	727.00	ตร.ม.	405.93	295,107.48	1.3624	553.03	402,054.42	
	2.1 งานคอนกรีต ทนฯ 0.15 เมตร	72.00	ม.	49.51	3,564.86	1.3624	67.46	4,856.77	
	2.2 Expansion Joint								
3	งานใส่ท่อวางหินคลุก	-	ตร.ม.	315.53	-	1.3624	429.88	-	
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
4	งานวางท่อ คสล. เ. 0.80 เมตร	2.00	ท่อน	1,523.76	3,047.52	1.3624	2,075.97	4,151.94	
	รวมยอด							413,559.11	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							413,559.11	

(ลงชื่อ) กรรมการทำทนายความ

(นายธรรมนุช มากกลิ่น)

วิศวกรโชนาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ) กรรมการทำทนายความ

(นายสิทธิศักดิ์ เฑาะง)

ที่ปรึกษาโครงการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการทำทนายความ

(นายวิฑิต เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง