

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ชื่อโครงการ ต่อเติมหลังคากันสาด พร้อมงานเทพื้นลาน คสล.บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หินเหล็กไฟ
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.2 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	194,434.10	- 1.3056	253,853.17	Factor F เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			253,853.17	
	คิดเป็นเงินเพียง			253,800	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ต่อเติมหลังคาบ้านพัก พร้อมงานเทพื้นลาน คสล.บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

เจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ หมู่ที่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

วันที่ประมาณการ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเทพื้นลาน คสล. พื้นทึบไม่น้อยกว่า 63.5 ตร.ม. 1.1 ปรับพื้นดินเดิม ขนย้ายเครื่องเล่น และงานรื้อถอนต้นไม้ 1.2 ทราดยาบารองพื้นหนา 3 ซม. 1.3 งานไม้แบบ 1.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. 1.5 ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม. # 1.6 ซัดเรียบผิวพื้น	1.00 1.90 3.43 6.35 63.50 63.50	เทมา ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 450.00 400.00 1,750.00 26.00 -	- 855.00 1,372.00 11,112.50 1,651.00 -	1,500.00 91.00 133.00 306.00 5.00 30.00	1,500.00 172.90 456.19 1,943.10 317.50 1,905.00	1,500.00 1,027.90 1,828.19 13,055.60 1,968.50 1,905.00	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.1 งานขุดดิน และถมดินฐานราก 2.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. 2.3 เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD.30 Ø 12 มม. 2.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม. 2.5 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 2.6 ไม้แบบ (ใช้งาน50%) 2.7 ไม้ค้ำและไม้ค้ำยัน 2.8 ค่าแรงงานไม้แบบ 2.9 ตะปู คละขนาด	10.40 1.40 115.44 8.88 3.00 5.76 1.72 11.52 3.46	ลบ.ม. ลบ.ม. กก. เส้น ก.ก. ตร.ม. ลบ.ฟ. ตร.ม. ก.ก.	- 1,750.00 17.25 22.42 40.00 400.00 400.00 - 47.40	- 2,450.00 1,991.34 199.09 120.00 2,304.00 688.00 - 164.00	148.00 306.00 3.30 4.10 - - - 133.00 -	1,539.20 428.40 380.95 36.41 - - - 1,532.16 -	1,539.20 2,878.40 2,372.29 235.50 120.00 2,304.00 688.00 1,532.16 164.00	
	ยอดยกไป			22,906.93	10,211.81		33,118.74		

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (ลชื่อ)

(นางสาววิจิตร ฉิ่งเล็ก)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสะอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง