

ผลราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2561) (ครั้งที่ 2)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ้งสกุล ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	167,470.431	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	167,470.431	
	คิดเป็นเงินเพียง	167,400.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธรรมบุญ มากภิมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ่งสกุล ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร ใต้ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางขนาดเบา	300.00	ตร.ม.	1.690	507.000	1.3624	2.302	690.737	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	300.00	ตร.ม.	394.720	118,416.000	1.3624	537.767	161,329.958	
	2.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	27.00	ม.	61.180	1,651.860	1.3624	83.352	2,250.494	
	2.2 Expansion Joint								
3	งานใต้ทางหินคลุก	8.00	ลบ.ม.	293.530	2,348.240	1.3624	399.905	3,199.242	
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร								
	รวมยอด				122,923.100		1,023.326	167,470.431	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							167,470.431	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายรัชพล เลือสอาด) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม) (นายธรรมบุญ มากภิรมย์) (นางรัชพล เลือสอาด) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ผู้อำนวยการ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
ราคามันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งสกุล ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 งานวางป่าซูดอ

งานกรูยทางขนาดเบา 1.69 บาท/ตร.ม.

2 Portland Cement Concrete Pavement15.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size	3.00x10.00	ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	300.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	1,950.00	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	30.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต 4.50 ลบ.ม. @ 1,950 บาท/ลบ.ม.	= 8,775.00	บาท
ทรายถมรองพื้น 1.50 ลบ.ม. @ 250.00 บาท/ลบ.ม.	= 375.00	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 4 mm.@ 0.20 # 30 ตร.ม. @ 27.00	= 810.00	บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 4 mm.@ 0.20 # 30 ตร.ม. @ 5.00	= 150.00	บาท
ค่าแบบ 10 ม. @ 20.60	= 206.00	บาท
ค่าลงทราย 1.50 ลบ.ม. @ 99.00	= 148.50	บาท
ค่าเทคอนกรีต 4.50 ลบ.ม. @ 306.00	= 1,377.00	บาท
ค่าบ่ม - ตร.ม. @ -	= -	
ค่าใช้จ่ายรวม	11,841.50	บาท
ค่างานต้นทุน	394.72	บาท/ตร.ม.

3 Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint 3.00 ม.		
ค่าเหล็ก RB15mm.@0.50m. 4.161 กก. @ 19.366	80.58	บาท
Metal Cap+ทาสี+จาระบี 7.00 ชุด @ 5.00	35.00	บาท
ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 3.00 เมตร @ 22.65	67.95	บาท
แผ่นพลาสติก 3.00 เมตร @ -	-	บาท
ไม้แบบ - ลบ.ฟ. @ -	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	183.53	บาท
ค่างานต้นทุน	61.18	บาท/เมตร

4 งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	225.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง20.00..... กิโลเมตร	68.53	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน	293.53	บาท/ลบ.ม.