


สรุปผลราคาากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2560)


งานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ กม.16 (ต่อจากโครงการเดิม)
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
 ภายโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
 งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 งบประมาณการตามแบบ ปร.4
 งบประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
2	ประเภทงานทาง	496,027.73	
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	496,027.73	
	คิดเป็นเงินเพียง	496,000.00	
ลักษณะ	สีแสดนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุราม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นายรัชต เสือฮาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบตัดงบประมาณงาน

โครงการ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย กม.16 (ต่อจากโครงการเดิม)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร

หมู่ที่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ก่อสร้าง

ประมาณราคามือวันที่ 23 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F_H (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_H$ (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดวางถนนหนา	950.40	ตร.ม.	1.68	1,596.67	1.3624	2.29	2,175.31	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทบ 0.15 เมตร	216.00	ตร.ม.	408.50	352,944.00	1.3624	556.54	480,850.91	
	2.2 Expansion Joint	84.00	ม.	50.05	4,204.27	1.3624	68.19	5,727.90	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	17.28	ตร.ม.	308.96	5,338.83	1.3624	420.93	7,273.62	
รวมยอด								496,027.73	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								496,027.73	

(ลงชื่อ) กรรมการที่พัฒนาโครงการ

(นพ.ธรรมนุช นกอินทรีย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ) กรรมการที่พัฒนาโครงการ

(นพ.กิตติศักดิ์ เสงี่ยม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการที่พัฒนาโครงการ

(นพ.วิรัชผด เจริญศอด)

ผู้อำนวยการโครงการ