

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยมัสวงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒๒๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๙๘ เมตร และวางท่อประปา PVC. \varnothing ๒ นิ้วชั้น ๘.๕ ชนิดบานปลายระยะทาง ๙๒ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๕๕๙๑ N ๑๓๙๐๓๙๐

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๕๖๐๑ N ๑๓๙๐๔๘๙

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายรัชพล เสือสอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

๖.๓ นายธรรมนุญ มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

พิมพ์
พิมพ์/อ.ย.
พิมพ์

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคาากลาง จำนวนเงิน ๒๐๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

* บัญชีประมาณการราคาากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561)

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. ซอยมัสวงค์ พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาดตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก
รวมความยาวไม่น้อยกว่า 98 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
	ประเภทงานทาง	205,698.45	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		205,698.45
	คิดเป็นเงินเพียง		205,600.00
ตัวอักษร	สองแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรมนุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. ขอยม์ช่วงค์ พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 98 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ๑ 0.40 ม. 1.1 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป 1.2 งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. 1.3 บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø 0.40 ม. 1.4 ฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก	93.00 93.00 11.00 11.00	เมตร ท่อน บ่อ ฝา	131.59 668.10 4,606.54 1,598.68	12,237.87 62,132.99 50,671.89 17,585.47	1.3624 1.3624 1.3624 1.3624	179.28 910.21 6,275.94 2,178.04	16,672.87 84,649.99 69,035.38 23,958.45	
2	ติดตั้งคอนกรีตปาดบ่อ หนา 10 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. 2.1 งานติดตั้งคอนกรีต	9.00	ตร.ม.	313.63	2,822.70	1.3624	427.29	3,845.65	
3	ท่อประปา PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย 3.1 งานวางท่อประปา PVC Ø 2" รวมข้อต่อต่างๆและวัสดุสิ้นเปลือง	23.00	ท่อน	240.50	5,531.50	1.3624	327.66	7,536.12	
	รวมยอด				150,982.42		10,298.43	205,698.45	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							205,698.45	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (นายชรรณบุญ มากภิรมย์) (นายชัชพล เสือสะอาด)
 (ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายชัชพล เสือสะอาด)