ปร.4/1

# ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ครัวผู้ใหญ่ ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาว 102 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | รวมค่าวัสดุ (บาท) | ค่าแรง (บาท) | รวมค่าแรง (บาท) | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานป้ายถาวร | | | | | | | | |
| | 1.1 แผ่นสังกะสีลื่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม.x0.35 มม. | 1.00 | แผ่น | 494.00 | 494.00 | | - | 494.00 | |
| | 1.2 งท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2" x 2.3 มม. | 1.00 | ท่อน | 845.00 | 845.00 | | - | 845.00 | |
| | 1.3เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม. | 1.40 | ท่อน | 192.00 | 268.80 | | | 268.80 | |
| | 1.4 คอนกรีต 1:2:4 | 0.09 | ลบ.ม. | 1,500.00 | 135.00 | 398.00 | 35.82 | 170.82 | |
| | 1.5 สีน้ำมัน | 6.72 | ตรม. | 35.00 | 235.20 | 35.00 | 235.20 | 470.40 | |
| | 1.6 สีกันสนิม | 6.72 | ตรม. | 40.00 | 268.80 | 30.00 | 201.60 | 470.40 | |
| | 1.7 งานขุดดินกลบกลับ | 0.09 | ลบ.ม. | | | 99.00 | 8.91 | 8.91 | |
| | 1.8 งานเขียนตัวหนังสือ | 1.00 | งาน | | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| | 1.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย | 19.55 | กก | | | 10.00 | 195.50 | 195.50 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมค่าวัสดุและแรงงาน** | | | | **2,246.80** | | **1,027.03** | **3,273.83** | |

( ลงชื่อ ).....กรรมการ
(นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
( นายวรวิทย์ สุกสี )
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

( ลงชื่อ ).....กรรมการ
( นางจิราพร รอดภัย )
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

Scanned with CamScanner