



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ที่-/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลราคากลางและขออนุมัติใช้ราคากลาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่ ๕๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงาน อบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรายการดังนี้

๑. โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงาน อบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงาน หนา ๐.๐๘ เมตร มีพื้นที่เทพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๕๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาจากบัญชีประมาณการตามรายการ ดังกล่าวที่แนบท้ายนี้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแล้ว มีความเห็นว่าบัญชีประมาณการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดนั้น ได้จัดทำตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เป็นราคาที่เหมาะสมในตำบลหินเหล็กไฟ และเป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง จึงมีความเห็นให้ใช้ ราคาตามบัญชีประมาณการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดเป็นราคากลางงานก่อสร้างโดยกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๗๓๒.๐๑ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมก่อสร้าง

(นางพิรพรรณ ไพบุลย์อนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสมพิศ คุ่มครอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่.....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารสำนักงาน อบต.หินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 คำนวณราคากลาง วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(ราคาน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท)

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ค่างานต้นทุน+ค่าแรง	222,680.76	1.3056	290,732.01	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน หัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			290,732.01	
	ตัวอักษร	สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทหนึ่งสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ


(นางพิรพรรณ ไพบูลย์นันต์)


นักวิเคราะห์ชำนาญการ

ราคากลาง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอบอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ฝ่ายประมาณราคา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แบบแปลน เลขที่
 สรุปราคากลาง วันที่ 7 กันยายน 2565

(ราคามันนี่เชล ณ วันที่ประมาณราคา ติตรณะ 35.00- 35.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม. รอบอาคาร								
	1.1 งานปรับพื้น (ค่าเครื่องจักร)	141.30	ตร.ม	0.00	0.00	21.58	3,049.25	3,049.25	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	7.06	ลบ.ม	467.00	3,297.02	99.00	698.94	3,995.96	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 m 240 KSC	14.13	ลบ.ม	1,750.00	24,727.50	306.00	4,323.78	29,051.28	
	1.4 เหล็ก Wire Mesh 4 mm.@ 0.20 m.	141.30	ตร.ม	35.50	5,016.15	5.00	706.50	5,722.65	
2	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. รอบอาคาร								
	1.1 งานปรับพื้น (ค่าเครื่องจักร)	99.00	ตร.ม	0.00	0.00	21.58	2,136.42	2,136.42	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	4.95	ลบ.ม	467.00	2,311.65	99.00	490.05	2,801.70	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.15 m 240 KSC	14.85	ลบ.ม	1,750.00	25,987.50	306.00	4,544.10	30,531.60	
	1.4 เหล็ก Wire Mesh 4 mm.@ 0.20 m.	99.00	ตร.ม	35.50	3,514.50	5.00	495.00	4,009.50	
3	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. รอบเสาธง								
	1.1 งานปรับพื้น (ค่าเครื่องจักร)	175.00	ตร.ม	0.00	0.00	21.58	3,776.50	3,776.50	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	8.75	ลบ.ม	467.00	4,086.25	99.00	866.25	4,952.50	
	ยอดยกไป				68,940.57		21,086.79	90,027.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ  (นายรัชพล เสือสะอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 กรรมการ ลงชื่อ
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

 (นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)
 กรรมการ
 นักวิเคราะห์ชำนาญการ

ราคากลาง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครอบอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ฝ่ายประมาณราคา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แบบแปลน เลขที่
 สรุปราคากลาง วันที่ 7 กันยายน 2565

(ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณราคา ลิตรละ 35.00- 35.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				76,810.37		21424.12	90,027.36	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.15 m 240 KSC	26.25	ลบ.ม	1,750.00	45,937.50	306.00	8,032.50	53,970.00	
	1.4 เหล็ก Wire Mesh 4 mm.@ 0.20 m.	175.00	ตร.ม	35.50	6,212.50	5.00	875.00	7,087.50	
3	งานเทพื้นคอนกรีต								
	3.1 งานสกัดพื้น คสล. เป็นร่องกว้าง 0.20 ม.	1.00	งาน	-	-	1,700.00	1,700.00		
	3.2 งานทำคานเอ็น ขนาด 0.20x0.20 ม.	19.20	ม.	115.00	2,208.00	40.00	768.00	2,976.00	
	3.3 งานก่ออิฐฉาบปูน เต็มแผ่น	3.20	ตร.ม.	420.00	1,344.00	130.00	416.00	1,760.00	
	3.4 งานทำคานทับหลัง ขนาด 0.10x0.20 ม.	9.60	ม.	70.00	672.00	35.00	336.00	1,008.00	
	3.5 งานทำคานทับหลัง ขนาด 0.10x0.10 ม.	19.20	ม.	57.50	1,104.00	20.00	384.00	1,488.00	
	3.6 งานถมดินภายในและบดอัด	5.74	ลบ.ม.	191.00	1,096.34	64.00	367.36	1,463.70	
	3.7 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.15	ลบ.ม.	1,595.00	1,834.25	346.00	397.90	2,232.15	
	3.8 เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	70.00	ก.ก.	25.45	1,781.50	2.68	187.60	1,969.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				139,000.46		34,888.48	163,981.81	

ลงชื่อ
 (นายรัชพล เสือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ประธานกรรมการ
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง



กรรมการ
 (นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)
 นักวิเคราะห์ชำนาญการ






ลงชื่อ
 กรรมการ

ราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายประมาณราคา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ แบบแปลน เลขที่ สรุปราคากลาง วันที่ 7 กันยายน 2565

(ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ประมาณราคา อัตราละ 35.00- 35.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				76,810.37		21424.12	163,981.81	
	3.9 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.80	ก.ก.	45.00	261.00	-	-	261.00	
	3.10 งานพื้นและผนังฉาบทรายล้าง	32.70	ตร.ม.	320.00	10,464.00	80.00	2,616.00	13,080.00	
	3.11 งานราวจับคนพิการ ท่อสแตนเลส Ø 1 1/2"	70.50	ม.	400.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
4	งานก่ออิฐฉาบปูนชั้นใต้ดิน 40 ซม.								
	4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	23.05	ตร.ม.	210.00	4,840.50	80.00	1,844.00	6,684.50	
	4.2 ผนังฉาบปูนเรียบ	23.05	ตร.ม.	59.00	1,359.95	70.00	1,613.50	2,973.45	
5	งานรื้อถอนทางลาดคนพิการเก่า								
	ค่ารื้อถอนโครงสร้าง คสล.	12.50	ตร.ม.	600.00	7,500.00			7,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				129,435.82		27,497.62	222,680.76	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายรัชพล เสือสะอาด) (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม) (นางพิรพรรณ ไพบูลย์นันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง นักวิเคราะห์ชำนาญการ