

ใบแสดงปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบข้อจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205 เมตร
 หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต็ง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 5 มกราคม 2566

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					(บาท)	(บาท)		
งานป้ายถาวร								
1.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00			-	494.00	
2.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00			-	845.00	
3.เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	268.80				268.80	
4. คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	398.00		35.82	170.82	
5. สีนํ้ามัน	6.72	ตรม.	35.00	35.00		235.20	470.40	
6. สีนํ้าเงิน	6.72	ตรม.	40.00	30.00		201.60	470.40	
7. งานชุดคืนกลมกลับ	0.09	ลบ.ม.		99.00		8.91	8.91	
8. งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน		350.00		350.00	350.00	
9. ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กก		10.00		195.50	195.50	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน			2,246.80			1,027.03	3,273.83	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ