





ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพลประเสริฐ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 189.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนปูนซีเมนต์								
	1.1 งานกรวยทางขนาดเบา	945.00	ตร.ม.	1.56	1,474.20	1.3624	2.13	2,008.45	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	945.00	ตร.ม.	417.97	394,981.65	1.3624	569.44	538,123.00	
	2.2 Expansion Joint	10.00	ม.	220.39	2,203.90	1.3624	300.26	3,002.59	
	2.3 Contraction Joint	85.00	ม.	97.21	8,262.85	1.3624	132.44	11,257.31	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	22.68	ลบ.ม.	228.15	5,174.44	1.3624	310.83	7,049.66	
	รวมยอด				412,097.04		1,315.10	561,441.01	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							561,441.01	

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง (นางพิรพรรณ ไทบุญยอนันต์)  กรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวณภภา กอบวิยะกรณ์)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายรัชพล เสือสอาด)  ผู้อำนวยการกองช่าง