ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 1 / 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 71 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 284 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	355.00	ตร.ม.	1.70	603.50	1.3607	2.313	821.18	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	284.00	ตร.ม.	378.73	107,560.60	1.3607	515.34	146,357.71	
	2.2 Expansion Joint	4.00	ม.	155.73	622.92	1.3607	211.90	847.61	
	2.3 Contraction Joint	24.00	ม.	154.91	3,717.72	1.3607	210.78	5,058.70	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	14.20	ลบ.ม.	239.55	3,401.61	1.3607	325.96	4,628.57	
	รวมยอด				**115,906.35**		**1,266.29**	**157,713.77**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**157,713.77**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง