




ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไรรัตน์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 192 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชุดรื้อดินทางเดิมแล้วบดทับ								
	1.1 หินคลุก 10 ซม.	960.00	ตร.ม.	13.90	13,344.00	1.3624	18.94	18,179.87	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	768.00	ตร.ม.	440.56	338,347.39	1.3624	600.21	460,964.49	
	2.2 Expansion Joint	12.00	ม.	280.47	3,365.64	1.3624	382.11	4,585.35	
	2.3 Contraction Joint	64.00	ม.	141.15	9,033.28	1.3624	192.30	12,306.94	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	38.40	ลบ.ม.	284.38	10,920.19	1.3624	387.44	14,877.67	
	รวมยอด				375,010.50		1,581.00	510,914.31	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							510,914.31	

ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา: (นางอนุกุล กระจับเงิน) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง: (นางมลเทียน เชิงชั้น) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคา: (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง