

ใบแสดงปริมาณงาน  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ ต่อเติมหลังคาบ้านเสาตอม่อหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา  
เจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หินเหล็กไฟ  
สถานที่ หมู่ที่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ประเภทงาน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
วันที่ประมาณการ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา			22,906.93		10,211.81	33,118.74	
3	งานสร้างเหล็กโครงและโครงหลังคาเหล็ก รวมวัสดุ 3.1 เหล็กกล่อง ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ทน 3.2 มม.(เสา)	5.00	ท่อน.	8,865.00	679.00	3,395.00	12,260.00	
	3.2 เหล็กกล่อง ขนาด 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว ทน 2.0 มม.(Truss T1)	13.00	ท่อน.	6,357.00	200.00	2,600.00	8,957.00	
	3.3 เหล็กกล่อง ขนาด 1½ นิ้ว x 1½ นิ้ว ทน 2.0 มม.(Truss T1)	8.00	ท่อน.	1,744.00	111.00	888.00	2,632.00	
	3.4 เหล็กกล่อง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ทน 2.3 มม.(จันทัน)	20.00	ท่อน.	13,560.00	308.00	6,160.00	19,720.00	
	3.5 เหล็กกล่อง ขนาด 1½ นิ้ว x 3 นิ้ว ทน 2.0 มม.(แป+ปิดปลายแป)	29.00	ท่อน.	14,181.00	200.00	5,800.00	19,981.00	
	3.6 หลังคาแผ่นเหล็กลอนเคลือบสีอะลูมิเนียมสีเทา 0.4 มม.	151.95	ตร.ม.	44,065.50	70.00	10,636.50	54,702.00	
	3.7 แผ่นกันความชื้นชนิด PE ทน 5 มม.	151.95	ตร.ม.	6,078.00	25.00	3,798.75	9,876.75	
	3.8 ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	114.32	ตร.ม.	6,630.56	35.00	4,001.20	10,631.76	
	3.9 ค่าเชื่อมโครงสร้างเหล็ก	1,906.00	กก.	-	10.00	19,060.00	19,060.00	
	3.10 ค่าแรงขนส่งวัสดุ	151.95	ตร.ม.	-	23.00	3,494.85	3,494.85	
	ยอดยกไป			124,387.99		70,046.11	194,434.10	

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายธรรมบุญ มากภิมย์ ) ( นายรัชพล เสือสะอาด )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองช่าง