



ผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559)


โครงการ งานขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน PVC Ø 3" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ความยาว 2,327 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 12 บ้านสามพันนาม ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของงาน กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	323,928.39	1.3365	432,930.29	Factor F เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			432,930.29	
	คิดเป็นเงินเพียง			355,000	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธรรมนุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชวินโรจน์ รุ่งเสื่อสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ

สถานที่

ประมาณราคามือวันที่

งานก่อสร้างขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ในหมู่บ้าน PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย ความยาว 2,327 เมตร

หมู่ที่ 12 บ้านสามพันสาม ต.หิมเหล็ก ฝ. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

4 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ท่อประปา PVC Ø 3" ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย	588.00	ท่อน	385.00	226,380.00	-	-	226,380.00	ค่า 1%
2	ท่อประปา PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	52.00	416.00	-	-	416.00	
3	สามทาง PVC Ø 3" ลด 3/4"	26.00	อัน	103.00	2,678.00	-	-	2,678.00	
4	สามทาง PVC Ø 3"	5.00	อัน	157.00	785.00	-	-	785.00	
5	ข้อต่อตรง PVC Ø 3"	1.00	อัน	55.50	55.50	-	-	55.50	
6	ข้องอ PVC Ø 3"	5.00	อัน	85.00	425.00	-	-	425.00	
7	CAP ชุด PVC Ø 3"	5.00	อัน	58.00	290.00	-	-	290.00	
8	CAP ชุด PVC Ø 3/4"	26.00	อัน	4.40	114.40	-	-	114.40	
9	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1.00 กก.	6.00	กระป๋อง	434.00	2,604.00	-	-	2,604.00	
10	จ้างเหมาชุดดินและถมดินโดยเครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
11	ค่าแรงวางท่อ	2,327.00	เมตร	-	-	28.87	67,180.49	67,180.49	
รวมราคาค่าก่อสร้าง					233,747.90		90,180.49	323,928.39	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชวินโรจน์ รุ่งเสถียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชรรณบุญ มากฤทธิ์)

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ