

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบยกเล็กน้อย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
ให้ส่งทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฉาบปูน								
	1.1 ทรายทางขนาดเบา	1,012.00	ตร.ม.	1.59	1,609.08	1.3624	2.17	2,192.21	
	1.2 รื้อพื้นทาง คสล.เดิมออกยาว 120 เมตร	480.00	ตร.ม.	50.00	24,000.00	1.3624	68.12	32,697.60	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	880.00	ตร.ม.	419.00	368,720.00	1.3624	570.85	502,344.13	
	2.2 Expansion Joint	12.00	ม.	234.85	2,818.20	1.3624	319.95	3,839.52	
	2.3 Contraction Joint	84.00	ม.	98.49	8,273.16	1.3624	134.18	11,271.35	
3	งานใส่ทรายหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	26.40	ลบ.ม.	230.90	6,095.76	1.3624	314.58	8,304.86	
	รวมยอด				411,516.20		1,409.85	560,649.67	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							560,649.67	

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาว คัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุศิริ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร