

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงการต่อเติมห้องเรียนและสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง  
 เจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
 สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประเภทงาน ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
 วันที่ประมาณการ 2 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							158,849.09	
6	งานฝ้า								
	6.1 ฝ้าภายในลานเรียบหนา 9 มม.พร้อมโครงคร่าที่บาร์	42.43	ตร.ม.	251.00	10,649.93	97.00	4,115.71	14,765.64	
7	งานประตูดู -หน้าต่าง พร้อมวงกบและอุปกรณ์								
	7.1 ประตูไม้บานเปิดคู่ พร้อมวงกบ	1.00	บาน	4,600.00	4,600.00	205.00	205.00	4,805.00	
	7.2 ประตูไม้บานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบ	1.00	บาน	2,300.00	2,300.00	205.00	205.00	2,505.00	
	7.3 งานทาสีน้ำมันประตูไม้บานเปิดพร้อมวงกบ	12.00	ตร.ม.	35.00	420.00	38.00	456.00	876.00	
	7.4 ประตูแสลงลวดตะขாயบานเปิดคู่(ขนาด 2.00x2.00ม.)	1.00	บาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	7.5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน	2.00	บาน	3,150.00	6,300.00		-	6,300.00	
8	งานไฟฟ้า								
	8.1 ติดตั้ง โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบเปลือย 2x18 w.	6.00	ชุด	570.00	3,420.00	135.00	810.00	4,230.00	
	8.2 ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้า	3.00	ชุด	52.00	156.00	80.00	240.00	396.00	
	8.3 ติดตั้งเดินสายไฟดวงโคม	6.00	จุด	82.00	492.00	76.00	456.00	948.00	
	8.4 ติดตั้งเดินสายไฟสวิตซ์	3.00	ชุด	145.00	435.00	76.00	228.00	663.00	
	8.5 เดินสายไฟเชื่อมต่อสายจ่ายไปหลัก	1.00	ชุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00	
	รวม				31,722.93		7,675.71	198,247.73	

( ลงชื่อ ).....กรรมการ  
 (นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

( ลงชื่อ ).....กรรมการ  
 ( นายวรวิทย์ สุขสี )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

( ลงชื่อ ).....ประธานกรรมการ  
 ( นายรัชพล เสือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง