

ผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2563)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม2. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 281.00 เมตร
หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,124.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	686,114.83	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินค้ำหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป		686,114.83	
	คิดเป็นเงินเพียง	686,000.00	
ตัวอักษร	หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เชิงชั้น)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองเหม2. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 281.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,124.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงกันคิดลูกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร่า ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดตอ								
	1.1 ขนาดเบา	1,405.00	ตร.ม.	1.67	2,346.35	1.3624	2.28	3,196.67	
2	งานฉีกรจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	1,124.00	ตร.ม.	417.04	468,750.15	1.3624	568.17	638,625.20	
	2.2 Expansion Joint	20.00	ม.	282.20	5,644.09	1.3624	384.48	7,689.51	
	2.3 Contraction Joint	92.00	ม.	140.31	12,908.49	1.3624	191.16	17,586.53	
3	งานใส่เหล็กทิ่มคลุก								
	3.1 ทิ่มคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	56.20	ลบ.ม.	248.37	13,958.39	1.3624	338.38	19,016.92	
	รวมยอด				503,607.48		1,484.46	686,114.83	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							686,114.83	

Oil

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุกุล กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางมลเทียน เซ็งซัน)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสะอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง