

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายช่องทาง (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 317 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,585 ตารางเมตร
 ใต้ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฉาบปูนอุดต่อ								
	1.1 ทรายทางขนาดเตา	1,902.00	ตร.ม.	1.56	2,967.12	1.3624	2.13	4,042.40	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทนมา 0.15 เมตร								
	2.1 งานคอนกรีต ทนมา 0.15 เมตร	1,585.00	ตร.ม.	417.97	662,482.45	1.3624	569.44	902,566.09	
	2.2 Expansion Joint	25.00	ม.	223.99	5,599.75	1.3624	305.17	7,629.10	
	2.3 Contraction Joint	150.00	ม.	99.37	14,905.50	1.3624	135.39	20,307.25	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	63.40	ลบ.ม.	216.82	13,746.39	1.3624	295.40	18,728.08	
	รวมยอด				699,701.21		1,307.52	953,272.92	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							953,272.92	

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิรพรรณ ไพบูลย์นันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนงนภา กอบวิยะภรณ์)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง