ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 1 / 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 179 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	895.00	ตร.ม.	1.70	1,521.50	1.3607	2.313	2,070.31	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	716.00	ตร.ม.	378.73	271,173.90	1.3607	515.34	368,986.33	
	2.2 Expansion Joint	12.00	ม.	155.73	1,868.76	1.3607	211.90	2,542.82	
	2.3 Contraction Joint	64.00	ม.	154.91	9,913.92	1.3607	210.78	13,489.87	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	35.80	ลบ.ม.	239.55	8,575.89	1.3607	325.96	11,669.21	
	รวมยอด				**293,053.97**		**1,266.29**	**398,758.54**	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							**398,758.54**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุภิสรา สิงหเสนา)
นิติกรชำนาญการ (วช.)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอธิพงษ์ นาครอด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ