

**สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**  
**( ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 )**

**โครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ไร่แลนด์2 (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ระยะทาง 280 เมตร หนา 0.04 เมตร ลงหินคลุกพื้นทางหนา 0.10 เมตร

**เจ้าของโครงการ** อบต.หินเหล็กไฟ


**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือคำ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


**แบบเลขที่** -


**ประมาณการตามแบบ** ปร.4

**ประมาณราคาเมื่อวันที่** 23 กรกฎาคม 2563 ราคาน้ำมันดีเซล 19.00-19.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	455,393.87	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
<b>สรุป</b>	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>455,393.87</b>
	<b>คิดเป็นเงินเพียง</b>		<b>439,000.00</b>
<b>ตัวอักษร</b>	<b>สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน</b>		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์ )  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นางสาวนาถนภา กอบวิยะกรณ์ )  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายรัชพล เสือสอาด )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ไร่แลนด์ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280 เมตร ทน 0.04 เมตร ลงหินคลุกพื้นทางหนา 0.10 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกรดทางเดิม	1,400.00	ตร.ม.	1.59	2,226.000	1.3607	2.1635	3,028.918	
2	งานพื้นทางหินคลุก								
	2.1 หินคลุก หนา 0.10 เมตร	140.00	ลบ.ม.	259.32	36,304.80	1.3607	352.86	49,399.94	
	2.2 ผสม+บดอัดแน่น	140.00	ลบ.ม.	78.78	11,029.20	1.3607	107.20	15,007.43	
3	งาน Prime Coat CSS-1	1,400.00	ตร.ม.	27.10	37,940.00	1.3607	36.87	51,624.96	
4	งาน Asphaltic Concrete	1,400.00	ตร.ม.	163.46	228,843.17	1.3607	222.42	311,386.91	
5	งานตีเส้นผิวจราจร	63.00	ตร.ม.	291.00	18,333.00	1.3607	395.96	24,945.71	
	รวมยอด				334,676.17			455,393.87	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							455,393.87	

( ลงชื่อ ).....  .....

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางพิรพรรณ ไพบูลย์นันต์ )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

( ลงชื่อ ).....  .....

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวนงนภา กอวิริยะกรณ์ )

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

( ลงชื่อ ).....  .....

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายรัชพล เสือสะอาด )

ผู้อำนวยการกองช่าง