

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงการต่อเติมห้องเรียนและสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง
 เจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
 วันที่ประมาณการ 2 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							25,582.46	
3	งานโครงหลังคาเหล็ก รวมวัสดุ								
	3.1 เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด 100x100x20x3.2 มม.	3.00	ท่อน.	1,407.00	4,221.00	-	-	4,221.00	
	3.2 เหล็กค้ำซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม. 23.5ก/ท่อน	10.00	ท่อน.	856.54	8,565.40	-	-	8,565.40	
	3.3 เหล็กค้ำซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. 21ก/ท่อน	8.00	ท่อน.	765.42	6,123.36	-	-	6,123.36	
	3.4 หลังคา เมทัลชีส 0.4 มม.(เคลือบสี)พร้อมอุปกรณ์ยึด	72.00	ตรม.	315.00	22,680.00	-	-	22,680.00	
	3.5 แผ่น เมทัลชีส 0.4 มม กันขอบ	30.00	ม.	260.00	7,800.00	50.00	1,500.00	9,300.00	
	3.6 ค่าแรงเชื่อมหลังคา	403.00	กก.	-	-	10.00	4,030.00	4,030.00	
	3.6 ค่าแรงมุงหลังคา	72.00	ตร.ม.	-	-	70.00	5,040.00	5,040.00	
	3.7 ทาสีกันสนิม 2 เที่ยว	72.00	ตร.ม.	35.00	2,520.00	30.00	2,160.00	4,680.00	
	3.8 รางน้ำสำเร็จรูป 0.20x0.25 ม.	12.00	ม.	320.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
4	งานพื้น								
	4.1 พื้นปูกระเบื้องขนาด 16" x16" ม.	42.43	ตร.ม.	350.00	14,850.50	159.00	6,746.37	21,596.87	
	4.2 พื้นลงทรายสนามเด็กเล่น	1.50	ลบ.ม	468.00	702.00	99.00	148.50	850.50	
5	งานผนัง								
	5.1 ผนังก่ออิฐบล็อก หน้า 7 ซม.	55.65	ตร.ม.	75.00	4,173.75	80.00	4,452.00	8,625.75	
	5.2 เสาเอ็น-ทับหลัง	18.00	ม.	79.00	1,422.00	44.00	792.00	2,214.00	
	5.3 ผนังฉาบปูนเรียบ	111.30	ตร.ม.	78.00	8,681.40	82.00	9,126.60	17,808.00	
	5.4 ผนังทาสีน้ำอะครีลิค 100%	153.73	ตร.ม.	35.00	5,380.55	30.00	4,611.90	9,992.45	
	5.5 ผนังกันสาดคร่าวเหล็กกล่องเคลือบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว	6.49	ตร.ม.	520.00	3,374.80	50.00	324.50	3,699.30	
	รวม				94,334.76		38,931.87	158,849.09	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมกา
 (นายรัชพล เสือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุขสี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ