

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(เงินทุนสำรองสะสมปี 2562)

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.จากสามแยกบ้านนายรอง (ต่อจากโครงการเดิมปี 61) โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจรเดิม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 592 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	987,268.99	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	987,268.99	
	คิดเป็นเงินเพียง	986,000.00	
ตัวอักษร	เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนุกุล กระจับเงิน)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เขิงชั้น)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซ.จากสามแยกบ้านนายรอง (ต่อจากโครงการเดิมปี 61) โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจรเดิม ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 592 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $x F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน Tack Coat CRS-2	2,960.00	ตร.ม.	12.983	38,429.68	1.3624	17.69	52,356.60	
2	งาน ParaAsphaltic Concrete	2,960.00	ตร.ม.	219.233	648,928.60	1.3624	298.68	884,100.32	
3	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง	14.80	ตร.ม.	280.000	4,144.00	1.3624	381.47	5,645.79	
4	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว	118.40	ตร.ม.	280.000	33,152.00	1.3624	381.47	45,166.28	
	รวมยอด				724,654.28			987,268.99	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							987,268.99	



(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กระจับเงิน)


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ซอยจากสามแยกไปบ้านนายรอง (ต่อจากของเดิมปี ๖๑) - บริเวณร้านค้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ซอยจากสามแยกไปบ้านนายรอง (ต่อจากของเดิมปี ๖๑) - บริเวณร้านค้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๙๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐ ตารางเมตร โดยทำการปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๖๘๙๐ N ๑๓๙๐๖๔๔

ค่าพิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ UTM ๔๗P E ๕๙๖๓๑๕ N ๑๓๙๐๗๒๕

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

๖.๒ นายอนุกุล กระจับเงิน

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

๖.๓ นางมลเทียน เชิงชั้น

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวนเงิน ๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th