

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย.ใจเย็น มิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร  
 และเสริมลูกรังรองพื้นชั้นทาง หนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )	ราคาทุน ( บาท )	$F_N$ ( บาท )	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ ( บาท )	ราคากลาง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา	868.00	ตร.ม.	1.78	1,545.04	1.3607	2.422	2,102.34	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	38.75	ลบ.ม.	654.21	25,350.64	1.3607	890.18	34,494.61	
	2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	775.00	ตร.ม.	382.25	296,243.75	1.3607	520.13	403,098.87	
	2.3 Expansion Joint	15.00	ม.	147.77	2,216.58	1.3607	201.07	3,016.10	
	2.4 Contraction Joint	60.00	ม.	141.56	8,493.84	1.3607	192.63	11,557.57	
	2.5 longitudinal Joint	155.00	ม.	60.25	9,338.81	1.3607	81.98	12,707.32	
3	งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	18.60	ลบ.ม.	218.01	4,054.99	1.3607	296.65	5,517.62	
2	งานลูกรังรองพื้นชั้นทาง								
	2.1 ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	77.50	ลบ.ม.	125.22	9,704.55	1.3607	170.39	13,204.98	
	2.2 บดอัดเรียบ	77.50	ลบ.ม.	57.29	4,439.98	1.3607	77.95	6,041.47	
	รวมยอด				356,948.20		2,355.45	491,740.88	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							491,740.88	

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิวา ชูแก้ว)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

( นางสาวกนกพัชร บ่อน้อย )  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

( ลงชื่อ ).....ประธานกรรมการ

( นายรัชพล เสือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง