




ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบลด์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )	ราคาทุน ( บาท )	F <sub>N</sub> ( บาท )	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> ( บาท )	ราคากลาง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานฉาบปูน ชูตต่อ								
	1.1 ขนาดเบา	325.00	ตร.ม.	1.67	542.75	1.3624	2.28	739.44	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	325.00	ตร.ม.	416.01	135,202.41	1.3624	566.77	184,199.76	
	2.2 Expansion Joint	5.00	ม.	268.77	1,343.87	1.3624	366.18	1,830.89	
	2.3 Contraction Joint	25.00	ม.	169.23	4,230.85	1.3624	230.56	5,764.11	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	13.00	ลบ.ม.	217.51	2,827.63	1.3624	296.34	3,852.36	
	<b>รวมยอด</b>				<b>144,147.51</b>		<b>1,462.12</b>	<b>196,386.56</b>	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							<b>196,386.56</b>	

( ลงชื่อ )  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายอนุกุล กระจับเงิน )  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

( ลงชื่อ )  ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นางมลเทียน เชิงชั้น )  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

( ลงชื่อ )  ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายรัชพล เสือสอาด )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง