

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณปี 2561)

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองนกน้อย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	762,136.87	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	762,136.87	
	คิดเป็นเงินเพียง	760,000.00	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชพล เสือสอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

การ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยthonงนน้อย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 248 เมตร ทน 0.15 เมตร เหล้าทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 สถานทีก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองงนน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย xF (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบ	1,488.00	ตร.ม.	1.700	2,529.600	1.3624	2.316	3,446.327	
2	งานลูกรัง								
	2.1 ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	148.80	ลบ.ม.	108.900	16,204.320	1.3624	148.365	22,076.766	
	2.2 บดอัดเรียบ	148.80	ลบ.ม.	54.040	8,041.152	1.3624	73.624	10,955.265	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร								
	3.1งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	1,240.00	ตร.ม.	412.470	511,462.800	1.3624	561.949	696,816.919	
	3.2 Expansion Joint	120.00	ม.	57.469	6,896.304	1.3624	78.296	9,395.525	
4	งานไหล่ทางหินคลุก								
	4.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	49.60	ลบ.ม.	287.770	14,273.392	1.3624	392.058	19,446.069	
	รวมยอด				559,407.57		1,256.61	762,136.87	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							762,136.87	

ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ (นายรัชพล เสือสอาด)
 (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง