

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้างแมงโก้ ผิวจจรากกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 217 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 868 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางขนาดเบา								
	1.1กรุยทางขนาดเบา	954.80	ตร.ม.	1.79	1,709.09	1.3624	2.44	2,328.47	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	43.40	ลบ.ม.	654.21	28,392.71	1.3624	891.30	38,682.23	
	2.2งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	868.00	ตร.ม.	365.96	317,653.28	1.3624	498.58	432,770.83	
	2.3 Expansion Joint	16.00	ม.	151.69	2,427.08	1.3624	206.67	3,306.65	
	2.4 Contraction Joint	68.00	ม.	156.63	10,651.01	1.3624	213.40	14,510.94	
3	งานไหล่ทางหินคลุก					1.3624			
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	17.36	ลบ.ม.	218.01	3,784.65	1.3624	297.02	5,156.21	
	รวมยอด				364,617.83		2,109.40	496,755.33	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							496,755.33	

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวเรวดี ยกย่อง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุกสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ