

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 83 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 290.50 ตารางเมตร ใหล่างลงหินคลุก 0.20 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ 13 บ้านโคกพัฒนา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	งานป้ายถาวร									
	I.1 แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. x 0.35 มม.	1.00	แผ่น	494.00	494.00			-	494.00	
	I.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑2" x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	845.00	845.00			-	845.00	
	I.3 เหล็กกล่อง 1"x1"x 1.2 มม.	1.40	ท่อน	192.00	268.80				268.80	
	I.4 คอนกรีต 1:2:4	0.09	ลบ.ม.	1,500.00	135.00	398.00		35.82	170.82	
	I.5 สีนํ้ามัน	6.72	ตร.ม.	35.00	235.20	35.00		235.20	470.40	
	I.6 สีกันสนิม	6.72	ตร.ม.	40.00	268.80	30.00		201.60	470.40	
	I.7 งานขุดดินกลบกลับ	0.09	ลบ.ม.			99.00		8.91	8.91	
	I.8 งานเขียนตัวหนังสือ	1.00	งาน			350.00		350.00	350.00	
	I.9 ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	19.55	กิก			10.00		195.50	195.50	
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>				<b>2,246.80</b>			<b>1,027.03</b>	<b>3,273.83</b>	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายจักริน พวงดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ