

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ไร่แลนด์ 2 (ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 280 เมตร ทน 0.04 เมตร ลงหินคลุกพื้นทางหนา 0.10 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกรดทางเดิม	1,400.00	ตร.ม.	1.56	2,184.000	1.3624	2.1253	2,975.482	
2	งานพื้นทางหินคลุก								
	2.1 หินคลุก ทน 0.10 เมตร	140.00	ลบ.ม.	258.03	36,124.20	1.3624	351.54	49,215.61	
	2.2 ผสม+บดอัดแน่น	140.00	ลบ.ม.	77.22	10,810.80	1.3624	105.20	14,728.63	
3	งาน Prime Coat CSS-1	1,400.00	ตร.ม.	23.72	33,208.00	1.3624	32.32	45,242.58	
4	งาน Asphaltic Concrete	1,400.00	ตร.ม.	135.68	189,946.24	1.3624	184.84	258,782.76	
5	งานตีเส้นผิวจราจร	63.00	ตร.ม.	291.00	18,333.00	1.3624	396.46	24,976.88	
	รวมยอด				290,606.24			395,921.94	
	รวมต่างงานก่อสร้างทั้งสิ้น							395,921.94	

(ลงชื่อ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนาถนภา กอบวิยะภรณ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง