

ใบแสดงปริมาณงาน

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างอนามัย ช่วงที่ 1
  - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 105 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร
  - ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้างอนามัย ช่วงที่ 2
  - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 27 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร
- หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ณราคาเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	ช่วงที่1 (ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร)								
	งานก่อกองทางขนาดเบา	588.00	ตร.ม.	1.79	1,052.52	1.3624	2.439	1,433.95	
	งานผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร								
	2.1งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร	26.25	ลบ.ม.	654.21	17,173.01	1.3624	891.30	23,396.51	
	2.2งานคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	525.00	ตร.ม.	381.17	200,114.25	1.3624	519.31	272,635.65	
	2.3 Expansion Joint	5.00	ม.	148.00	740.01	1.3624	201.64	1,008.19	
	2.4 Contraction Joint	45.00	ม.	141.81	6,381.63	1.3624	193.21	8,694.33	
	2.5 longitudinal Joint	105.00	ม.	57.80	6,068.71	1.3624	78.74	8,268.01	
	งานไหล่ทางหินคลุก							-	
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	12.60	ลบ.ม.	218.01	2,746.93	1.3624	297.02	3,742.41	
	<b>รวมยอด</b>				<b>234,277.05</b>		<b>2,183.65</b>	<b>319,179.06</b>	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศศิธร สิงห์เสนา)  
 นิตกรชำนาญการ (ว.ช.)

(นายจักริน พ่วงดี)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

( นายธรรมบุญ มากภิรมย์ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ