



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ที่ -/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลราคากลางและขออนุมัติใช้ราคากลาง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ที่ ๕๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันฯ ของ อบต.) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (สำนักปลัด) หมู่ที่ ๔ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรายการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันฯ ของ อบต.) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (สำนักปลัด) หมู่ที่ ๔ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน ๔๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาจากบัญชีประมาณการตามรายการ ดังกล่าวที่แนบท้ายนี้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟแล้ว มีความเห็นว่าบัญชีประมาณการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดนั้น ได้จัดทำตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เป็นราคาที่เหมาะสมในตำบลหินเหล็กไฟ และเป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง จึงมีความเห็นให้ใช้ ราคาตามบัญชีประมาณการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟกำหนดเป็นราคากลางงานก่อสร้างโดยกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๖,๐๕๕.๔๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริลักษณ์ ไสสุชล)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กรรมการ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสมพิศ คุ้มครอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่.....

## ราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (บริเวณหน้าศูนย์ป้องกัน ของ อบต.)  
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

เจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				
	ก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (บริเวณหน้าศูนย์ป้องกัน ของ อบต.)	357,119.67	1.3056	466,255.44	
	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	งานครุภัณฑ์				
6	ป้ายประชาสัมพันธ์	1 ป้าย			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	357,119.67	1.3056	466,255.44	
<input type="checkbox"/>	คิดเป็นเงินที่ขอเบิก			466,255.44	
<input type="checkbox"/>	ตัวอักษร	( สีแสดทกหมื่นทกพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์ )			
-	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร			
▮	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ไสสุชล)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (บริเวณหน้าศูนย์ป้องกัน ของ อบต.)

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

เจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปจ.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ช.ค.บ.๕๕	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	โรงจอดรถยกตัวกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร จำนวน 1 หลัง(บริเวณศูนย์ป้องกันของ อบต.)								
1.1	งานโครงสร้างฐานราก								
	- งานฐานราก	20.960	ลบม.		-				
	- ค่าแรงงานชุด - กลบ	1.150	ลบม.	467.28	537.37	99	113.850	3,102.080	3,102.080
	- ทรายหยาบ	0.570	ลบม.	1,500.00	855.00	398	226.860	1,081.860	1,081.860
	- คอนกรีตหยาบ+ค่าแรง	343.800	กก.	23.20	7,976.16	3.3	1,134.540	9,110.700	9,110.700
	- เหล็ก DB 16 มม.	459.540	กก.	23.20	10,661.33	3.3	1,516.482	12,177.810	12,177.810
	- เหล็ก DB 12 มม.	58.500	กก.	24.06	1,407.51	4.1	239.850	1,647.360	1,647.360
	- เหล็ก RB 6 มม.	3.600	ลบม.	1,750.00	6,300.00	498	1,792.800	8,092.800	8,092.800
	- ค่าคอนกรีต + ค่าผสม+ค่าแรง	34.500	ตรม.	400.00	13,800.00		-	13,800.000	13,800.000
	- ไม้แบบคิด 70%	43.500	ตรม.		-	133	5,785.500	5,785.500	5,785.500
	- ค่าแรงไม้แบบคิด 100%	6.520	กก.	46.00	299.92		-	299.920	299.920
	- ตะปู	13.060	กก.	42.52	555.31		-	555.311	555.311
	- ลวดผูกเหล็ก								
								รวม	56,304.563

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวศิริลักษณ์ ไสสุข)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

( นางสาวทิพย์ แสงงาม )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

5/15

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (บริเวณหน้าศูนย์ป้องกัน ของ อบต.)

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

เจ้าของโครงการ ด้านปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ช.ร.ย.๕	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2								56,304,563	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 6x6 นิ้ว หนา 3 มม.	1,293.920	กก.	43.50	56,285.52			56,285.520	
	- เหล็ก PLATE 200x200x12 มม.	113.220	กก.	35.00	3,962.70			3,962.700	
	- Anchor-Bolt DIA 3/4 นิ้ว ยาว 0.40 ม.	96.000	ตัว	150.00	14,400.00			14,400.000	
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กดลอน แปทที่ตีต หนา 3.5 มม.	184.000	ตรม.	315.00	57,960.00			57,960.000	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	472.880	กก.	48.30	22,840.10			22,840.104	
	- แปเหล็กตีที่ขนาด 75x20x2.3 มม.	624.240	กก.	38.46	24,008.27			24,008.270	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	2,346.040	กก.		-	10	23,460.400	23,460.400	
	- ค่าแรงหลังคา	184.000	ตรม.		-	70	12,880.000	12,880.000	
	- งานทาสีกันสนิม	134.010	ตรม.	35.00	4,690.35	30	4,020.300	8,710.650	
	- งานทาสีน้ำมัน	134.010	ตรม.	35.00	4,690.35	30	4,020.300	8,710.650	
							รวม	289,522,858	

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(นางสาวศิริลักษณ์ ไสสุข)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....



( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

.....ประธานกรรมการ



( นางสาวทับทิม แสงงาม )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

.....กรรมการ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถครึ่งวงกลมขนาดเบา (บริเวณหน้าศูนย์ป้องกัน ของ อบต.)

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร จำนวน 1 หลัง

เจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ช.ร.บ.ร.ด.	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>ยอดยกมา</b>									
3	งานโครงสร้างพื้นหนา 0.15 เมตร								
	- งานปรับพื้นที่ (ขนย้าย เศษวัสดุเดิม ออก)	114.000	ตรม.		-	100	11,400.000	11,400.000	
	- ค่าคอนกรีต + ค่าผสม+ค่าแรง	17.100	ลบม.	1,750.00	29,925.00	498	8,515.800	38,440.800	
	- ทราดยหยาบ	5.700	ลบม.	467.28	2,663.50	99	564.300	3,227.796	
	- ตะแกรงเหล็ก 4 มม.@0.20..	114.000	ตรม.	41.70	4,753.80	5	570.000	5,323.800	
	- ไม้แบบคิด 80%+ค่าแรง	8.400	ตรม.	400.00	3,360.00	131	1,100.400	4,460.400	
	- ตะปู	2.520	กก.	46.00	115.92		-	115.920	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.990	กก.	42.52	42.09		-	42.095	
3	งานขอบกันล้นแอ่งทางสีพื้นลาน								
	- งานขอบกันล้น	24.000	ม.	100.00	2,400.00	50	1,200.000	3,600.000	
	- ทาสีพื้นลานแนวที่จอดรถ	3.400	ตรม.	290.00	986.00		-	986.000	
<b>รวม</b>								<b>289,522.858</b>	

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวศิริลักษณ์ ไสสุชล)  
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 ( นายศักดิ์ศักดิ์ เกตุงาม )  
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(นางสาวพัชริมา แสงงาม)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ