

ข้อมูลประกอบประมาณราคา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย สามพันนาม (ต่อจากโครงการเดิมปี 61)  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 435เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร  
ลงลูกรังรองพื้นทางหนา 0.10 เมตร และลงหินคลุกพื้นทางหนา 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 งานวางป่าขุดต่อ

งานกรุยทางขนาดเบา 1.72 บาท/ตร.ม.

2 งานลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง 35.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน) 31.77 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง .....15.00..... กิโลเมตร 32.99 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน 99.76 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว (ลูกรัง) 99.76x1.60 159.62 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 54.58 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าต้นทุน 313.96 บาท/ลบ.ม.

3 งานหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัก) 150.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าขนส่ง .....21.00..... กิโลเมตร 45.84 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวมค่าวัสดุและค่าขนส่งถึงหน้างาน 195.84 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ส่วนยุบตัว (หินคลุก) 195.84x1.50 293.76 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) - บาท/ลบ.ม. (แน่น)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 86.55 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

รวมค่าต้นทุน 380.31 บาท/ลบ.ม. (แน่น)

4 Prime Coat

ค่าช่าง CSS-1 (จากตารางที่) 1 1.00 ลิตร/ตร.ม. @ 21.80 21.80 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา 7.15 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม 28.95 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน 28.95 บาท/ตร.ม.