

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2561)

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ไหล่ทางคอนกรีต Slope กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด 5 ท่อน

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 28.00 - 28.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	164,610.633	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	164,610.633	
	คิดเป็นเงินเพียง	163,600.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายธรรมนูญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรัชพล เสือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางคอนกรีต Slope กว้างข้างละ 0.30 เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 1 จุด 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนพื้น คลส.วางบนดิน(หนา 15-20 ซม.)	210.00	ตร.ม.	97.000	20,370.000	1.3624	132.153	27,752.088	
1.1	จ้างเหมารถบรรทุกทุกเที่ยว 6 ล้อ	8.00	ชม.	860.960	6,887.680	1.3624	1,172.972	9,383.775	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	210.00	ตร.ม.	415.217	87,195.500	1.3624	565.691	118,795.149	
2.2	Expansion Joint	18.00	ม.	60.469	1,088.448	1.3624	82.383	1,482.902	
3	งานไหล่ทางตาดคอนกรีต	42.00	ตร.ม.	30.600	1,285.200	1.3624	41.689	1,750.956	
4	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	5.00	เมตร	131.570	657.850	1.3624	179.251	896.255	
	4.1 งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	5.00	ท่อน	667.867	3,339.334	1.3624	909.902	4,549.508	
	4.2 งานวางท่อ คลส. Ø 0.40 ม.								
	รวมยอด				120,824.012		3,084.041	164,610.633	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							164,610.633	

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล เสือสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง