

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ่อจันทร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 205 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางสูงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดิน ขุด - ขน								
	1.1 ขุดหรือพื้นที่ทางเดิมหนาเฉลี่ย 0.25 เมตร	225.50	ลบ.ม.	22.84	5,150.42	1.3624	31.12	7,016.93	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.15 เมตร								
	2.1 งานทรายรองพื้นได้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	41.00	ลบ.ม.	654.21	26,822.61	1.3624	891.30	36,543.12	
	2.2 งานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	820.00	ตร.ม.	365.96	300,087.20	1.3624	498.58	408,838.80	
	2.3 Expansion Joint	16.00	ม.	160.40	2,566.32	1.3624	218.52	3,496.35	
	2.4 Contraction Joint	64.00	ม.	159.77	10,225.28	1.3624	217.67	13,930.92	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	16.40	ลบ.ม.	314.37	5,155.67	1.3624	428.30	7,024.08	
	รวมยอด				350,007.50		2,285.49	476,850.22	
	รวมค่าংশก่อสร้างทั้งสิ้น							476,850.22	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวทวิติม แสงงาม) (นางจิราพร รอดภัย) (นายธรรมบุญ มากภิรมย์) (ลงชื่อ).....กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ