

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิมพ์ทอง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 198 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 693 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 งานวางป่าขุดต่อ

ขนาดเบา 1.67 บาท/ตร.ม.

2 Portland Cement Concrete Pavement15.....Cm.Thick

ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-401 หรือ 402 Panel Size 3.50x10.00 ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ 693.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าผสม 1,800.00 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 35.00 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต 5.25 ลบ.ม. @ 1,800 บาท/ลบ.ม. = 9,450.00 บาท

ทรายหยาบรองพื้น 1.75 ลบ.ม. @ 560.75 บาท/ลบ.ม. = 981.31 บาท

ค่าเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 35 ตร.ม. @ 58.00 = 2,030.00 บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh 6 mm.@ 0.20 # 35 ตร.ม. @ 5.00 = 175.00 บาท

ค่าแบบ 10 ม. @ 20.60 = 206.00 บาท

ค่าลงทราย 1.75 ลบ.ม. @ 99.00 = 173.25 บาท

ค่าเทคอนกรีต 5.25 ลบ.ม. @ 306.00 = 1,606.50 บาท

ค่าบ่ม - ตร.ม. @ - = -

ค่าใช้จ่ายรวม 14,622.06 บาท

ค่างานต้นทุน 417.77 บาท/ตร.ม.

3 Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint 3.50 ม.

ค่าเหล็ก RB19mm.@0.30m. 13.00 กก. @ 16.70 217.10 บาท

Metal Cap+ทาสี+จาระบี 12.00 ชุด @ 14.00 168.00 บาท

Joint Filler 0.44 ตร.ม. @ 400 = 176.00 บาท

Joint Sealer 0.43 ลิตร @ 45 = 19.35 บาท

ค่าหยอดยาง 3.50 เมตร @ 13.43 47.01 บาท

แผ่นพลาสติก 3.50 เมตร @ - - บาท

ไม้แบบ 0.53 ลบ.ฟ. @ 400 212.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม 839.46 บาท

ค่างานต้นทุน 239.85 บาท/เมตร

4 Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint 3.50 ม.

ค่าเหล็ก RB19mm.@0.30m. 13.00 กก. @ 16.70 = 217.10 บาท

ค่าตัด Joint และหยอดยาง 3.50 ม. @ 22.16 = 77.56 บาท

ทาสี+จาระบี 12.00 ชุด @ 4.00 = 48.00 บาท

Joint Sealer 0.26 ลิตร @ 45 = 11.70 บาท

แผ่นพลาสติก 3.50 เมตร @ - - บาท

ค่าใช้จ่ายรวม 354.36 บาท

ค่างานต้นทุน 101.25 บาท/เมตร

5 งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง 150.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) - บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง34.00..... กิโลเมตร 111.82 บาท/ลบ.ม.

รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน 261.82 บาท/ลบ.ม.