

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
(เงินทุนสำรองสะสมปี 2562)

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.20 ม. เลียบทางหลวงหมายเลข 3218 พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อรวมความยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 14 บ้านหนองสมอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -


ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	
2	ประเภทงานทาง	359,268.29	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า 0%		
	เงินประกันผลงาน 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	359,268.29	
	คิดเป็นเงินเพียง	359,200.00	
อักษร	สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุช กระจับเงิน)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมลเทียน เจียงชัน)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.20 ม. เลียบทางหลวงหมายเลข 3218 พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาดระแนงเหล็กปิดบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 14 บ้านหนองสมอ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 x 1.20 ม.								
	1.1 งานคอนกรีตรองพื้น	41.00	เมตร	136.88	5,612.08	1.3624	186.49	7,645.90	
	1.2 งานวางท่อ คสล. Ø 1.20 ม.	41.00	ท่อน	3,852.44	157,950.21	1.3624	5,248.57	215,191.37	
	1.3 บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø 1.20 ม.	4.00	บ่อ	14,333.61	57,334.45	1.3624	19,528.11	78,112.46	
	1.4 ฝาดระแนงเหล็กปิดบ่อพัก	4.00	ผา	10,701.44	42,805.76	1.3624	14,579.64	58,318.56	
	รวมยอด				263,702.50		39,542.81	359,268.29	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							359,268.29	

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายอนุต กระจับเงิน ) ( นางมลเทียน เจริญ )  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 (ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายกิตติศักดิ์ เกตุงาม )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ข้อมูลประกอบประมาณราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562  
 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.20 ม. เลียบทางหลวงหมายเลข 3218 พร้อมบ่อพัก คสล.และฝาทะแกรงเหล็ก  
 ปิดบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 งานวางท่อ

R.C. PIPE CULVERTS ขนาด Ø 1.20 ม.					
ขุดดินลึกเฉลี่ย 1.80 ม	2.8	ลบ.ม. @	17.22	48.22	บาท/ม.
ค่าท่อ				2550.00	บาท/ม.
ค่าขนส่งที่ระยะ	5	กม.		62.34	บาท/ม.
ค่าคอนกรีตรองพื้นหนา 0.10 ม. +	0.06	ลบ.ม. @	0	-	บาท/ม.
ค่าไม้แบบ +ค่าแรง	0.2	ลบ.พ. @	0	-	บาท/ม.
ค่าทรายถมครึ่งท่อ	1.14	ลบ.ม. @	541.13	616.89	บาท/ม.
ค่าวางท่อ+ค่ายาแนว+กบลบดิน				575.00	บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				3852.44	บาท/ม.
รวมค่าต้นทุน ท่อขนาด Ø 0.40 ม				3852.44	บาท/ม.

2 งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด Ø 1.20 ม. รวมงานเสริมปากบ่อพัก

ราคาบ่อพัก สำเร็จรูป				7500	บาท
ค่าขนส่งที่ระยะ	5	กม.		100.72	บาท/ท่อน
ค่าวางบ่อพัก สำเร็จรูป				400	บาท
ขุดดินและปรับพื้น	0.637	ลบ.ม. @	17.22	0.00	บาท
คอนกรีตโครงสร้างรวมค่าแรง	0.44	ลบ.ม. @	1860	818.40	บาท
เหล็กเสริมรวมค่าแรง	14.97	กก. @	20.879	312.56	บาท
เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 ทน 4 mm.รวมค้	5.7	ม. @	101	575.7	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.44	กก. @	41.67	18.33	บาท
ไม้แบบ รวมค่าแรง	5.9	ตร.ม. @	781	4607.90	บาท
ค่างานต้นทุนเสริมปากบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป				14333.61	บาท

3 งานคอนกรีตรองพื้นรับท่อ คสล.

คอนกรีตหยาบรองพื้น รวมค่าแรง	0.05	ลบ.ม. @	2098	104.90	บาท/ม.
เหล็กเสริมรวมค่าแรง	2.74	กก. @	19.74	-	บาท/ม.
ลวดผูกเหล็ก	0.08	กก. @	40	-	บาท/ม.
ไม้แบบใช้งาน 30% รวมค่าแรง	0.06	ตร.ม. @	533	31.98	บาท/ม.

ค่างานต้นทุนคอนกรีตรองพื้น

136.88

บาท/ม.

### ข้อมูลประกอบประมาณราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. ขอยสกลรัตน์ พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก  
รวมความยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4 งานทำฝาบ่อพัก ตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.88x0.88 m.

เหล็กแบน ขนาด 2" หนา 12 mm.รวมค่าแรงแ	62.3	ม.	@	100.83	6281.71	บาท
ค่าเชื่อม	293	กก.	@	14	4102.00	บาท
สีกันสนิม	6.23	ตร.ม.	@	51	317.73	บาท
ค่างานต้นทุนฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก					10701.44	บาท