

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ โครงการต่อเติมห้องเรียนและสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านหนองเหียง
 เจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
 สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ประเภทงาน ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
 วันที่ประมาณการ 2 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง	รวมเงิน	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)	
1	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง								
	1.1 งานปรับพื้นที่ (ขนย้าย เศษวัสดุเดิม ออก)	40.00	ตร.ม.		-	100.00	4,000.00	4,000.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 ดินถมปรับพื้นที่ (ทรายถม)	6.36	ลบ.ม.	467.28	2,971.90	99.00	629.64	3,601.54	
	2.2 ขุดดินฐานราก	6.00	ลบ.ม.	-	-	30.28	181.68	181.68	
	2.3 คอนกรีตหยาบรองพื้น อัตราส่วน 2:1	0.30	ลบ.ม.	1,550.00	465.00	398.00	119.40	584.40	
	2.4 คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	5.44	ลบ.ม.	1,750.00	9,520.00	391.00	2,127.04	11,647.04	
	2.5 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 12 มม.	79.92	กก.	23.20	1,854.14	3.30	263.74	2,117.88	
	2.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	13.32	กก.	24.06	320.48	4.10	54.61	375.09	
	2.7 เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	42.43	ตร.ม.	26.00	1,103.18	5.00	212.15	1,315.33	
	2.8 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	ก.ก.	42.30	211.50		-	211.50	
	2.9 ไม้แบบ (ใช้งาน50%)	1.50	ลบ.ฟ.	400.00	600.00		-	600.00	
	2.10 ไม้กระดานและไม้ค้ำยัน	0.90	ลบ.ฟ.	400.00	360.00		-	360.00	
	2.11 ค่าแรงงานไม้แบบ	3.00	ตร.ม.		-	133.00	399.00	399.00	
	2.12 ตะปู กละขนาด	7.00	ก.ก.	27.00	189.00		-	189.00	
	รวม				17,595.20		7,987.26	25,582.46	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวรวิทย์ สุกสี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมก
 (นายรัชพล เสือสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง