

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเหยียนชัย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 158 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร

ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบลต์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชุดต่อ								
	1.1 ทุบทางขนาดเบา	948.00	ตร.ม.	1.59	1,507.32	1.3624	2.17	2,053.57	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	790.00	ตร.ม.	417.97	330,196.30	1.3624	569.44	449,859.44	
	2.1 งานคอนกรีต ทน 0.15 เมตร	10.00	ม.	219.94	2,199.40	1.3624	299.65	2,996.46	
	2.2 Expansion Joint	70.00	ม.	97.25	6,807.50	1.3624	132.49	9,274.54	
3	งานไหล่ทางหินคลุก								
	3.1 หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	31.60	ลบ.ม.	242.60	7,666.16	1.3624	330.52	10,444.38	
	รวมยอด				348,376.68		1,334.27	474,628.39	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							474,628.39	

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (นายปิยะพันธ์ ไบเงิน)
 (นายสมศักดิ์ สว่างจิตต์)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท สยาม

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (นายรัชพล เสือสะอาด)
 ผู้อำนวยการช่าง